COMUNE DI PATERNÒ

Provincia Catania

XII Settore - Protezione Civile – Spazi Urbani – Manutenzioni Ordinarie - Magazzino

ALLEGATO A

SCHEDA AREE CON ELENCO AREE VERDI SPONSORIZZABILI - PLANIMETRIE - PRESCRIZIONI PARTICOLARI - PROGRAMMA MANUTENTIVO MINIMO

COMUNE DI PATERNÒ

Provincia Catania

XII Settore - Protezione Civile – Spazi Urbani – Manutenzioni Ordinarie - Magazzino

PROGRAMMA MANUTENTIVO MINIMO

Al fine di garantire il mantenimento in perfetta condizione dell'area e l'attecchimento delle specie messe a dimora, si dovrà provvedere all'esecuzione delle opere di manutenzione di seguito indicate. Nelle successive tabelle che elencano le aree sono individuate le tipologie di intervento differenziate per ciascuna area:

1) CONSERVAZIONE DEI TAPPETI ERBOSI

La conservazione dei tappeti erbosi si compone di un insieme organico di interventi comprendente, in rigoroso ordine di esecuzione:

a) Pulizia. La pulizia dei tappeti erbosi da ogni oggetto estraneo (es. carta, residui plastici, oggetti vari, materiali di discarica) dovrà essere completa ed accurata;

b) Rasatura. La rasatura dei tappeti erbosi verrà eseguito mediante macchina semovente a lama rotante, radente o elicoidale, in alternativa può essere eseguita con decespugliatore purché si operi con rete di contenimento posta a bordo dell'area al fine di non danneggiare persoen e/o cose. Le operazioni di sfalcio dovranno essere completate con il taglio a mano attorno ai soggetti arborei e arbustivi e con il taglio mediante decespugliatore attorno ai manufatti o, più in generale, nei punti dove non è possibile accedere con mezzi operativi su ruote. Lo sfalcio dovrà comprendere l'immediata eliminazione di tutte le piante (arboree, arbustive ed erbacee) cresciute spontaneamente sui tappeti erbosi, lungo i cordoni delle aiuole o sottochioma di alberi ed arbusti.

Altezza d'intervento per ogni operazione di rasatura e/o sfalcio:
Tappeti erbosi ornamentali: max 10 cm. Altezza di taglio: 3 cm invernale - 5cm estivo
Giardini, banchine, viali inerbiti: max 15 cm. Altezza di taglio: 5cm
Estensivo e paesaggistico: max 25-30 cm. Altezza di taglio: 5cm
Numero presunto d'interventi per anno: vedere elenco aree

c) Rifilatura delle aiuole e dei cordoli. La rifilatura delle aiuole comprende l'eliminazione della vegetazione spontanea cresciuta nello spazio interstiziale tra il cordolo e il tappeto erboso. Si dovrà inoltre provvedere al diserbo dei vialetti interni all'area e dei marciapiedi a perimetro.

d) Raccolta e smaltimento della vegetazione di risulta. La raccolta della vegetazione recisa dovrà essere eseguita contestualmente al taglio. Il materiale di risulta dovrà essere smaltito totalmente dall'area entro la giornata lavorativa presso isola ecologica.

e) Irrigazione sia ordinaria che di soccorso.

2) MANUTENZIONE DEGLI ARBUSTI E DELLE SIEPI

La manutenzione degli arbusti e delle siepi comprende:

a) la potatura di allevamento dei soggetti giovani, differenziata per periodo e tecnica di esecuzione in base al genere e/o alla specie;

b) l'eliminazione della vegetazione infestante arborea, arbustiva ed erbacea mediante zappatura;

c) la fertilizzazione;

d) la formazione e/o il ripristino della pacciamatura sottochioma alle piante;

COMUNE DI PATERNÒ
Provincia Catania

XII Settore - Protezione Civile – Spazi Urbani – Manutenzioni Ordinarie - Magazzino

e) annaffiatura nei periodi di siccità.

L'impresa dovrà procedere all'immediata eliminazione di tutte le piante (arboree, arbustive, ed erbacee) cresciute spontaneamente all'interno dei gruppi di arbusti.

3) RACCOLTA DELLE FOGLIE

L'intervento comprende la raccolta settimanale delle foglie sui tappeti erbosi, sui viali, vialetti e piazzole interni alla sistemazione a verde e sui marciapiedi perimetrali sino alla cunetta stradale.

4) PULIZIA DELL'AREA

L'intervento riguarda la perfetta pulizia bisettimanale dell'area sui tappeti erbosi e all'interno delle macchie arbustive, nonché lungo sentieri e vialetti.

5) IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

Il monitoraggio dell'impianto, verifica del perfetto funzionamento, eventuale sostituzione delle parti mancanti e/o danneggiate da atti vandalici

6) MANUTENZIONE PIANTE DI NUOVA POSA

L'intervento consiste nella verifica dell'ancoraggio della pianta e nella potatura di accrescimento necessarie.

7) PAVIMENTO DI BATTUTO

L'intervento riguarda la ricarica di materiale di riempimenti di eventuale buche per la formazione delle pendenze necessarie. L'operazione di ripristino della pavimentazione sarà fatta nel rispetto delle prescrizioni tecniche sull'esecuzione dell'opera utilizzando materiale per la colmatura e ghiaietto per la finitura.

8) FORNITURE STAGIONALI

Nelle aiuole con fioritura le essenze stagionali dovranno essere sostituite almeno tre volte l'anno.

9) VERIFICHE DI STABILITA' DELLE ALBERATURE E POTATURE

Nelle aiuole con alberature esistenti o di nuovo impianto si dovrà prevedere annualmente la verifica di stabilità V.T.A.. Tutti gli interventi di manutenzione su tali alberature dovranno essere subordinate all'esito delle verifiche di stabilità e prontamente eseguite onde eliminare ogni tipo di pericolo verso persone e cose.
Sia l'esito della V.T.A. nonché gli interventi agronomici eseguiti dovranno essere riscontrabili in una relazione da depositare negli uffici dell'U.S.V. entro il mese di esecuzione delle predette operazioni.

8) NUOVO IMPIANTO E MANUTENZIONE PALME

Nell'impianto di palme di qualunque specie ogni singola pianta deve essere certificata in modo conforme all'allegato B del decreto dell'Assessorato Agricoltura e Foresta Regione Sicilia del 06/03/2007 relativo alla lotta obbligatoria punteruolo rosso.
Ogni tipo di manutenzione (in particolare interventi cesarei) dovrà essere realizzata conformemente a quanto previsto dal decreto suddetto.