



NUM. PROG.	ARTICOLO ELENCO PREZZI	LAVORI O PROVVISI	UNITA' DI MISURA	Quantità	Prezzo Unitario Euro	Importo Euro
PREVENTIVO LAVORI						
LAVORI STRAORDINARI PER IMPERMEABILIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AULE - II CD E GB NICOLOSI						
1	AP_1	<p>Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica: —per ogni m 3 di materiale trasportato misurato sul mezzo</p> <p>. . . al m 3</p>				
		Se ne prevedono	m3	2,00		
		Sommano in Euro	m3	2,00	25,00	50,00
2	AP_2	<p>Verifica di tenuta intradossi solaio mediante battuta capillare di ogni singola porzione con dettaglio centimetrico ed apertazione delle eventuali parti ammalorate il tutto per dare all'opera la perfetta regola dell'arte ed al contempo eliminare in toto il rischio di caduta dall'alto. E' altresì compresa la certificazione da rilasciare a conclusione della verifica ove si evinca espressamente l'assenza del rischio do caduta dall'alto.</p>				
		Se ne prevedono				
		Aulan. 1 + wc del II CD	mq.	110,0		
		Aula n. 20 della GB	mq.	40,0		
		Sommano in Euro	mq.	150,00	2,50	375,00
3	AP_3	<p>Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. Per ogni m2 d'intervento e per i primi 2 cm di spessore.</p>				



NUM. PROG.	ARTICOLO ELENCO PREZZI	LAVORI O PROVVISTE	UNITA' DI MISURA	Quantità	Prezzo Unitario Euro	Importo Euro
PREVENTIVO LAVORI						
LAVORI STRAORDINARI PER IMPERMEABILIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AULE - II CD E GB NICOLOSI						
		Se ne prevedono				
		Aula n. 1 del II CD	mq.	4,00		
		Sommano in Euro	mq.	4,00	90,00	360,00
4	AP_4	Fornitura e posa in opera di controsoffitti piani in rete metallica tipo " Nervometal " del peso non inferiore a 12 N/m, zincata, nervata e striata, assicurata ad adeguata armatura portante con chiodi, graffe, filo di ferro zincato, compresa l'armatura e le orditure a griglia principali e secondarie trasversali con luci mai superiori agli 80 cm, le opere provvisionali, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.				
		Se ne prevedono				
		Aula n.1 II CD - PT	mq	60,0		
		Sommano in Euro	mq	60,00	15,00	900,00
5	AP_5	Oner per la sicurezza non soggetti a ribasso obbligatori per legge.				
		Se ne prevedono	corpo	1,00	250,00	250,00
6	AP_6	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m, posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ivi compreso l'onere per la rimozione dell'esistente ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte				
		Se ne prevedono				
		Ala II CD (copertura a sud)	mq.	210,0		
		Sommano in Euro	mq.	210,00	19,00	3.990,00
7	AP_7	Oneri di conferimento a discarica per la guaina rimossa da smaltire presso centro all'uopo autorizzato e consegna delle certificazioni di avvenuto smaltimento alla D.LL.				



NUM. PROG.	ARTICOLO ELENCO PREZZI	LAVORI O PROVVISTE	UNITA' DI MISURA	Quantità	Prezzo Unitario Euro	Importo Euro
		PREVENTIVO LAVORI				
		LAVORI STRAORDINARI PER IMPERMEABILIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AULE - II CD E GB NICOLOSI				
		Se ne prevedono				
			corpo	1,00	250,00	250,00
8	11.1.1	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.				
		Se ne prevedono				
		Aulan. 1 + wc del II CD	mq.	110,0		
		Aula n. 20 della GB	mq.	40,0		
		Sommano in Euro	mq	150,00	5,48	822,00
		TOTALE LAVORI				6.997,00
		