N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			99.389,43
		35.80+22.00+8.00	65,800		
		SOMMANO m =	65,800	71,50	4.704,70
15		21.1.9 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			
		32.00*1.00*10	320,000		
		SOMMANO m² =	320,000	1,74	556,80
16		AN.01 Scavo a mano per qualsiasi finalità per indagini preliminari a salvaguardia del patrimonio archeologico del luogo interessato, compreso l'innalzamento del terreno a bordo scavo, lo scarriolamento e			
		200	200,000		
		SOMMANO h =	200,000	24,68	4.936,00
17		AN.02 Rimozione, spostamento e ricollocazione di pali per illuminazione stradale esistenti, compreso lo scavo, il rifacimento del blocco di fondazione in cemento armato, il ripristino della linea elettrica,			
		2	2,000		
		SOMMANO cad =	2,000	801,35	1.602,70
18		AN.03 Preperazione del terreno delle aiuole al fine di consentire l'attecchimento delle essenze vegetali con spargimento di terreno vegetale per uno spessore minimo di 30 cm, compresa la raschiatura,			
		Aiuole			
		(130.00+25.00+96.00+24.00)*0.30	82,500		
		SOMMANO m³ =	82,500	33,08	2.729,10
19		AN.04 Rimozione di orlatura lavica di marciapiede esistente della sezione di circa 20x30, compreso l'onere del trasporto a deposito comunale del materiale di risulta e a rifiuto del materiale di rifiuto.			
		32.00	32,000		
		SOMMANO m =	32,000	22,67	725,44
		1) Totale			**114.644,17**
		A RIPORTARE			114.644,17

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
1		1.1.4.2 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di Scavo per livellamento terreno e per realizzazione cassonetto stardale 2030.00*0.45	913,500		
		SOMMANO m³ =	913,500	9,45	8.632,58
2		6.1.2.2 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm (2030.00-(131.00+32.00+72.00+98.00))*.25	424,250		
		SOMMANO m³ =	424,250	32,80	13.915,40
3		6.1.3.2 Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), 1697.00*10 cm	16.970,000		
		SOMMANO m² =	16.970,000	1,43	24.267,10
4		6.1.4.2 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano 1697.00*5 cm	8.485,000		
		SOMMANO m² =	8.485,000	1,70	14.424,50
5		6.1.5.2 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F 1697.00*3 cm	5.091,000		
		SOMMANO m² =	5.091,000	2,07	10.538,37
6		3.1.1.1 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico Massetto per orlatura di cls di contenimento terreno di proprietà comunale 86.00*0.30*0.10	2,580		
		Massetto per orlatura di pietra lavica marciapiede aiuola triangolare 35.80*0.30*0.10	1,074		
		Massetto per orlatura di cls aiuola centrale (100.00+23.00)*0.30*0.10	3,690		
		Massetto orlatura cls aiuola laterale (129.00+20.00)*0.30*0.10	4,470		
		Massetto sottofondo pavimentazione marciapiedi (48.00+15.00+8.00)*0.15	10,650		
		Massetto raccordi in pietra lavica marciapiedi esistenti (22.00+8.00)*0.30*0.10	0,900		
		SOMMANO m³ =	23,364	115,20	2.691,53
		A RIPORTARE			74.469,48