Comune di Paternò

Provincia

Catania

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO Lavori di costruzione di parcheggio e verde di quartiere a servizio del velodromo e campo di calcio "Salinelle".

COMMITTENTE COMUNE DI PATERNO'

U.T.C.

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			74.469,48
7		3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera			
		2*(86.00+35.80+123.00+149.00+30.00)*0.10	84,760		
		SOMMANO m² =	84,760	19,70	1.669,77
8		3.2.4 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche			
		Armatura per massetto marciapiedi			
		71.00*4.08	289,680		
		SOMMANO kg =	289,680	2,04	590,95
9		6.2.15.1 Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio vibrocompresso, di classe C 20/25, con elementi di diversa sezione, con fronte sub verticale, spigolo superiore esterno smussato			
		86.00+100.00+23.00+129.00+20.00	358,000		
		SOMMANO m =	358,000	37,10	13.281,80
10		6.2.2.2 Pavimentazione con mattonelle d'asfalto, rettangolari o ad onda, pressate su idoneo massetto di calcestruzzo cementizio di idoneo spessore da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta			
		(48.00+15.00+8.00)*1.30	92,300		
		Ripristino raccordo marciapiedi esistenti			
		22.00+8.00	30,000		
		SOMMANO m² =	122,300	33,60	4.109,28
11		6.6.22 Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere			
		Marciapiedi			
		(2*50.00)+2*(20*5.00)	300,000		
		Aiuola			
		60.00+(24*5.00)	180,000		
		SOMMANO m =	480,000	0,95	456,00
12		1.5.3 Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità ottima fino al raggiungimento su uno strato			
		2030.00	2.030,000		
		SOMMANO m² =	2.030,000	0,78	1.583,40
13		1.2.4.2 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al			
		Si contabilizza il 50% del totale degli scavi	50,000		
		0.50*1015.00*10Km	5.075,000		
		SOMMANO m³ =	5.125,000	0,63	3.228,75
14		6.2.11.2 Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a puntillo grosso nelle facce viste e			
		Marciapiedi			
		A RIPORTARE			99.389,43

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			114.644,17
		Oneri sicurezza			
20		23.1.3.8 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per			
		200.00	200,000		
		SOMMANO m =	200,000	3,00	600,00
21		23.3.2.1 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la			
		2	2,000		
		SOMMANO cad =	2,000	51,40	102,80
22		23.6.1 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal			
		3	3,000		
		SOMMANO cad =	3,000	5,70	17,10
23		23.6.7 Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni			
		3	3,000		
		SOMMANO cad =	3,000	3,60	10,80
24		23.6.10.3 Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria III di rischio, marchio di conformità, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori;			
		2	2,000		
		SOMMANO cad =	2,000	6,20	12,40
25		23.6.11 Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le			
		3	3,000		
		SOMMANO cad =	3,000	34,10	102,30
26		23.7.1.1 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di			
		1	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000	382,40	382,40
		2) Totale Oneri sicurezza			**1.227,80**
		A RIPORTARE			115.871,97